

## แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหัวโค้ง

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 145.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 35 - 2567

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหัวโค้ง	496,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	496,000.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	496,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน, ค่าครุภัณฑ์, Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ใน ปีงบประมาณ 2568 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหัวโค้ง ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

CMK

(นายธีระยุทธ ศรีอมร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

อนุมัติ

(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)

นายก อบต.คลองพา

## แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหัวโค้ง

ปริมาณงาน

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 145.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่

35 - 2567

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	363,680.88	1.3642	496,133.46	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %			
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			496,133.46	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)		496,000.00	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหัวโค้ง

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 145.00 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 35 - 2567

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย xFN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	290.00	ตร.ม.	1.77	513.30	1.3642	2.41	700.24	
	1.2 งานชุดรีดผิวทางลาดยางเดิมแล้วบดทับ	870.00	ตร.ม.	11.24	9,778.80	1.3642	15.33	13,340.24	
	1.3 งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	36.00	ลบ.ม.	762.19	27,438.84	1.3642	1,039.78	37,432.07	
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางคอนกรีต หนา 15 ซม.	725.00	ตร.ม.	426.01	308,857.25	1.3642	581.16	421,343.06	
	2.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	5.00	ม.	125.27	626.35	1.3642	170.89	854.47	
	2.3 รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	65.00	ม.	55.99	3,639.35	1.3642	76.38	4,964.80	
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	145.00	ม.	51.22	7,426.90	1.3642	69.87	10,131.78	
3	งานไหล่ทาง								
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	29.00	ลบ.ม.	186.21	5,400.09	1.3642	254.03	7,366.80	
<b>รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน</b>								<b>496,133.46</b>	

หมายเหตุ : ณ ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กองช่าง อบต.คลองพา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง