

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 โดยทำการ
 - งานเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด \varnothing 6 นิ้ว ท่อ PVC 13.5 จำนวน 115 ม.
 หรืออัตราการสูบไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.
 - งานขานคอนกรีตขอบบ่อ 1.50 x 1.50 x 15 ม. จำนวน 1 บ่อ
 - งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP 220 V.AC พร้อมอุปกรณ์
 จำนวน 1 ชุด
 - งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 ชุด
 - งานสูบทดสอบน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง จำนวน 1 บ่อ
 - งานอื่นๆ ค่าธรรมเนียม (ขออนุญาตเจาะ,ขอใช้บ่อ) จำนวน 1 บ่อ
 - ตามแบบ อบต.คลองพา แบบเลขที่ 29-2568
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 เมษายน 2568 เป็นเงิน 331,099.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1. ปร.4
 - 5.2. ปร.5
 - 5.3. ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธีรชัย พวงศร ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวจุฑามาศ ศึกษา กรรมการ
 - 6.3 นางสาวพรทิพย์ ทองนิม กรรมการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร แบบ ปร.6
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาชงโค หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
 แบบเลขที่ 29 - 2568
 ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	331,099.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	331,099.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	331,099.00	
	ตัวอักษร (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบบเก้าบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน, ค่าครุภัณฑ์, Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ใน ปีงบประมาณ 2568 สำหรับโครงการ ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจุฑามาศ ดึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

อนุมัติ

(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)

นายก อบต.คลองพา

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาชงโค หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


แบบเลขที่ 29 - 2568


ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร


เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	รวมค่างานต้นทุน รายการที่ 1	258,010.55	-	258,010.55	
	รวมค่างานต้นทุน รายการที่ 2,3,4,5,6	55,831.35	1.3091	73,088.82	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			331,099.37	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)			331,099.00	

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ทองจิม)
นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวจุฑามาศ ดีศึกษา)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายธีรชัย พวงศร)
ผอ.กองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาซงโค หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 29 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาด ๑6 นิ้ว ท่อ PVC. 13.5 หรืออัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.	115.00	ม.	-	-	2,243.57	258,010.55	258,010.55	
2	งานขานคอนกรีตขอบบ่อ 1.50x1.50x.15 ม.	1.00	บ่อ	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
3	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP 220 V. AC พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	23,000.00	40,700.00	-	-	40,700.00	
4	งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
5	งานสูบทดสอบน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง	1.00	บ่อ	-	-	9,531.35	9,531.35	9,531.35	
6	งานอื่นๆ (ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเจาะ,ขอใช้บ่อ)	1.00	บ่อ	500.00	500.00	-	-	500.00	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน								313,841.90	

หมายเหตุ อ้างอิงอัตราราคางานต่อหน่วยจาก กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2567

- งานเจาะและก่อสร้างน้ำบาดาล : ใช้ราคาจากอัตราราคางานต่อหน่วย งานบ่อน้ำบาดาล ของสำนักงบประมาณ ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 100 เมตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว รวมค่างานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล ณ ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร อัตราราคางานต่อหน่วยสำหรับงานจ้างเหมาได้รวมค่าดำเนินการ ภาษี กำไร (Factor F) แล้ว
- งานสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล : ใช้ราคาจากอัตราราคางานต่อหน่วย งานบ่อน้ำบาดาล ของสำนักงบประมาณ ที่งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาล แบบปกติ 10 ชั่วโมง ณ ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร
- งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ : ใช้ราคาจากอัตราราคางานต่อหน่วย งานบ่อน้ำบาดาล ของสำนักงบประมาณ ที่งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ มอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 220 V. AC พร้อมอุปกรณ์ และราคาติดตั้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

(นายธีรชัย พวงศร)

นิติกรชำนาญการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผอ.กองช่าง