

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยนาตาเกื้อ 3  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะม่วงงาม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  
โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยนาตาเกื้อ 3  
หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภотаชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  
-งานก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร  
  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
  
ตามรูปและรายละเอียดที่ อบต.คลองพา กำหนด  
  
แบบเลขที่ 4 -2567
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2568 เป็น 496,790.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1. ปร.4
  - 5.2. ปร.5
  - 5.3 ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายธีรชัย พวงสร                      ประธานกรรมการ
  - 6.2 นางสาวจุฑามาศ สีक्षा                    กรรมการ
  - 6.3 นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม                กรรมการ

### แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง	แบบ ปร.6
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยนาตาเกือ 3	
ปริมาณงาน	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านมะม่วงงาม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอลำดวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา	
แบบเลขที่	4 - 2567	
ประมาณราคาโดย	นายธีรชัย พวงศร	เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยนาตาเกือ 3	496,790.00	
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	496,790.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	496,790.00	
<b>ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)</b>			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน,ค่าครุภัณฑ์,Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ในปีงบประมาณ 2568 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยนาตาเกือ 3 ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

**เห็นชอบ**

นิติกรชำนาญการ

  
 (นายธีระยุทธ ศรีอมร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน


นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายธีรชัย พวงศร)

**อนุมัติ**

ผอ.กองช่าง

  
 (นายไพบุฑูรย์ รัตนนิพนธ์)  
 นายก อบต.คลองพา

## แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยนาตาเกือ 3

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะม่วงงาม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ 4 - 2567

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	364,162.60	1.3642	496,790.62	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	<b>เงินไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			496,790.62	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)			496,790.00	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยนาตาเกือ 3

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะม่วงงาม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 4 - 2567

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	360.00	ตร.ม.	1.77	637.20	1.3642	2.41	869.27	
	1.2 งานปรับดินพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	900.00	ตร.ม.	11.24	10,116.00	1.3642	15.33	13,800.25	
	1.3 งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	36.00	ลบ.ม.	746.88	26,887.68	1.3642	1,018.89	36,680.17	
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางคอนกรีต หนา 15 ซม.	720.00	ตร.ม.	426.11	306,799.20	1.3642	581.30	418,535.47	
	2.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	4.00	ม.	125.28	501.12	1.3642	170.91	683.63	
	2.3 รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	68.00	ม.	56.00	3,808.00	1.3642	76.40	5,194.87	
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	180.00	ม.	51.23	9,221.40	1.3642	69.89	12,579.83	
3	งานไหล่ทาง								
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	36.00	ลบ.ม.	172.00	6,192.00	1.3642	234.64	8,447.13	
<b>รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน</b>								<b>496,790.62</b>	

หมายเหตุ : ณ ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง