

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยชุมชนพัฒนา
สถานที่ก่อสร้าง บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภотаษนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 485,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยชุมชนพัฒนา
หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภотаษนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

-งานก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 110.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ตามรูปและรายละเอียดที่ อบต.คลองพา กำหนด

แบบเลขที่ 26 -2568
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2568 เป็น 484,106.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1. ปร.4
 - 5.2. ปร.5
 - 5.3 ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธีรชัย พวงสร ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวจุฑามาศ ศึกษา กรรมการ
 - 6.3 นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม กรรมการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยชุมชนพัฒนา

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 26 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยชุมชนพัฒนา	484,106.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	484,106.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	484,106.00	
ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน, ค่าครุภัณฑ์, Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ใน งบประมาณ 2568 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยชุมชนพัฒนา ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธีรชัย พวงศร)
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นายยุทธนา เดียววานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

อนุมัติ

(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)
นายก อบต.คลองพา

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง	แบบ ปร.5 (ก)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยชุมชนพัฒนา	
ปริมาณงาน	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา	ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
แบบเลขที่	26 - 2568	
ประมาณราคาโดย	นายธีรชัย พวงศร	เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	354,865.06	1.3642	484,106.91	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			484,106.91	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(สี่แสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกบาทถ้วน)		484,106.00	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน้าที่ 1 จาก 1

แบบ ปจ.4

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยชุมชนพัฒนา

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว 110.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 26 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย xFN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	220.00	ตร.ม.	1.76	387.20	1.3642	2.40	528.22	
	1.2 งานปรับดินพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	770.00	ตร.ม.	11.14	8,577.80	1.3642	15.20	11,701.83	
	1.3 งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	33.00	ลบ.ม.	780.76	25,765.08	1.3642	1,065.11	35,148.72	
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางคอนกรีต หน้า 15 ซม.	660.00	ตร.ม.	442.56	292,089.60	1.3642	603.74	398,468.63	
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	6.00	ม.	125.12	750.72	1.3642	170.69	1,024.13	
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	60.00	ม.	55.83	3,349.80	1.3642	76.16	4,569.80	
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	110.00	ม.	51.28	5,640.80	1.3642	69.96	7,695.18	
3	งานไหล่ทาง								
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	22.00	ลบ.ม.	240.73	5,296.06	1.3642	328.40	7,224.89	
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ขนาด 1-๑ 0.60 ม. ชั้น 3	10.00	ม.	1,300.80	13,008.00	1.3642	1,774.55	17,745.51	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน								484,106.91	

หมายเหตุ : ณ ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง