

## แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ช่างทอ

แบบ ปร.6

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง ซอยวิทยา 1 บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 25 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม.	478,958.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	478,958.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	478,958.00	
ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน, ค่าครุภัณฑ์, Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ในปีงบประมาณ 2568 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นายยุทธนา เตียวานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

อนุมัติ

(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)

นายก อบต.คลองพา

## แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง ซอยวิทยา 1 บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

แบบเลขที่ 25 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	365,868.30	1.3091	478,958.19	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			478,958.19	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบแปดบาทถ้วน)			478,958.00	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง ซอยวิทยายา 1 บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 25 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานฐานราก (ฐานแม่)								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	28.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	4,704.00	4,704.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	3.20	ลบ.ม.	495.00	1,584.00	104.00	332.80	1,916.80	
	1.2 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ	1.50	ลบ.ม.	2,102.80	3,154.20	426.00	639.00	3,793.20	
	- คอนกรีต ค2	7.80	ลบ.ม.	2,289.72	17,859.82	466.00	3,634.80	21,494.62	
	1.3 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB ๑2 มม.	97.00	กก.	29.48	2,859.56	3.60	349.20	3,208.76	
	- เหล็ก RB ๑5 มม.	282.00	กก.	24.22	6,830.04	3.60	1,015.20	7,845.24	
	- ลวดผูกเหล็ก 18 #	11.00	กก.	32.71	359.81	-	-	359.81	
	1.5 งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	17.00	ตร.ม.	400	6,800.00	-	-	6,800.00	
<b>รวมราคาค่าก่อสร้างยกยกไป</b>								<b>50,122.43</b>	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

(นางสาวอุษามาศ สีเกษ)

(นายธีรชัย พวงศร)

นิติกรชำนาญการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผอ.กองช่าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง ซอยวิทยา 1 บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 25 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมราคาค่าก่อสร้างยอดยกมา</b>							<b>50,122.43</b>	
	- ไม้เครา, ค้ำยัน	5.00	ลบ.ฟ	400	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	17.00	ตร.ม.	-	-	139.00	2,363.00	2,363.00	
	- ตะปู	3.50	กก.	32.25	112.88	-	-	112.88	
2	งานถังเก็บน้ำสำเร็จรูป								
	- หอดังรูปทรงกลมแป้นขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1.00	ชุด	280,000.00	280,000.00	-	-	280,000.00	รวมขนส่ง-ติดตั้ง
	- เพรซเซอร์สวิตช์ พร้อมเกย์วัดความดัน	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 1.5 HP	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
3	งานระบบสูบน้ำดิบ								
	- Flow Swith	1.00	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	
	- มาตรฐานน้ำแบบแม่เหล็กสองชั้น ขนาด Ø 2"	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	100.00	100.00	10,600.00	
	- ท่อส่งน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 Ø 2" (บานหัว)	13.00	ท่อน	155.00	2,015.00	100.00	1,300.00	3,315.00	
	- สายไฟ VCT ขนาด 3x2.5 ตร.มม.	50.00	ม.	25.00	1,250.00	11.00	550.00	1,800.00	
	<b>รวมราคาค่าก่อสร้างยอดยกไป</b>							<b>361,563.30</b>	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กองช่าง อบต.คลองพา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง ซอยวิทยา 1 บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 25 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมราคาค่าก่อสร้างยอดยกมา</b>							<b>361,563.30</b>	
	- ท่อ PVC สำหรับร้อยสายไฟ	13.00	ท่อน	35.00	455.00	-	-	455.00	
	- ค่าติดตั้งประสาทรระบบสูบน้ำดิบ	1.00	รายการ	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
4	งานระบบไฟฟ้า								
	- สายไฟ THW-A 25 ตร.มม.	20.00	ม.	15.00	300.00	25.00	500.00	800.00	
	- อุปกรณ์ยึดโยง	2.00	ชุด	150.00	300.00	-	-	300.00	
	- ประสาทรระบบไฟฟ้า	1.00	รายการ	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ค่าติดตั้งมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 15 แอมป์	1.00	ชุด	750.00	750.00	-	-	750.00	
	<b>รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน</b>							<b>365,868.30</b>	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง