

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาวาง

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 135.00 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสามแยกอินทรีวิทยทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ 43 - 2567

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	341,238.51	1.3642	465,517.57	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			465,517.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(สี่แสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)		465,517.00	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ตีक्षा)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยเขาวง

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 135.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสามแยกอินทรีทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 43 - 2567

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย xFN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	270.00	ตร.ม.	1.76	475.20	1.3642	2.40	648.27	
	1.2 งานปรับดินพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	945.00	ตร.ม.	11.14	10,527.30	1.3642	15.20	14,361.34	
	1.3 งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	33.75	ลบ.ม.	526.25	17,760.94	1.3642	717.91	24,229.47	
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางคอนกรีต หนา 15 ซม.	675.00	ตร.ม.	427.20	288,360.00	1.3642	582.79	393,380.71	
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	5.00	ม.	124.33	621.65	1.3642	169.61	848.05	
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	60.00	ม.	55.83	3,349.80	1.3642	76.16	4,569.80	
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	135.00	ม.	51.04	6,890.40	1.3642	69.63	9,399.88	
3	งานไหล่ทาง								
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	54.00	ลบ.ม.	245.43	13,253.22	1.3642	334.82	18,080.04	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน								465,517.57	

หมายเหตุ : ณ ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กองช่าง อบต.คลองพา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง