

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
สถานที่ก่อสร้าง ซอยทับสมิงคลา หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 341,000.- บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
โดยทำการ
 - งานเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด \varnothing 6 นิ้ว ท่อ PVC 13.5
 - หรืออัตราการสูบไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. จำนวน 130 ม.
 - งานชานคอนกรีตขอบบ่อ 1.50 x 1.50 x 15 ม. จำนวน 1 บ่อ
 - งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์รุ่มได้น้ำ ขนาด 1.5 HP 220 V.AC พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
 - งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 ชุด
 - งานสูบทดสอบน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง จำนวน 1 บ่อ
 - งานอื่นๆ
 - ค่าธรรมเนียม (ขออนุญาตเจาะ,ขอใช้บ่อ) จำนวน 1 บ่อ
 - ตามรูปและรายละเอียดที่ อบต.คลองพา กำหนด
 - แบบเลขที่ 27 -2568
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2568 เป็นเงิน 339,371.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1. ปร.4
 - 5.2. ปร.5
 - 5.3. ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธีรชัย พวงสร ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวจุฑามาศ ศึกษา กรรมการ
 - 6.3 นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม กรรมการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ซอยทับสมิงคลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทับสมิงคลา หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 27 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	339,371.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	339,371.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	339,371.00	
	ตัวอักษร (สามแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน, ค่าครุภัณฑ์, Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ใน ปีงบประมาณ 2568 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ซอยทับสมิงคลา ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นายยุทธนา เดี่ยววานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

อนุมัติ

(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)

นายก อบต.คลองพา

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ซอยทับสมิงคลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทับสมิงคลา หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ 27 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	รวมค่างานต้นทุน รายการที่ 1	289,454.10	-	289,454.10	
	รวมค่างานต้นทุน รายการที่ 2,3,4,5,6	38,131.35	1.3091	49,917.75	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			339,371.85	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)			339,371.00	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

กลุ่มงานงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ซอยท่งสมิงคลา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่งสมิงคลา หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 27 - 2568

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ประมาณราคาโดย นายอิทธิชัย พงศกร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาด ๑๖ นิ้ว ท่อ PVC. 13.5 หรืออีตราการสูงไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.	130.00	ม.	-	-	2,226.57	289,454.10	289,454.10	
2	งานขุดดินถมดินกรวดขอบบ่อ 1.50x1.50x1.5 ม.	1.00	บ่อ	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
3	งานจัดทาสีและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มใต้ดิน ขนาด 1.5 HP 220 V. AC พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
4	งานติดตั้งตู้ไฟฟ้าไปบ่อน้ำบาดาล	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
5	งานสูบลบทดสอบน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง	1.00	บ่อ	-	-	9,531.35	9,531.35	9,531.35	
6	งานอื่น ๆ - ค่าธรรมเนียม (ขออนุมัติจะ, ขอใช้ชื่อ)	1.00	บ่อ	500.00	500.00	-	-	500.00	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน								327,585.45	

หมายเหตุ อ้างอิงอัตราค่าจ้างต่อหน่วยจาก กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2567

1. งานเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ใช้ราคาจากอัตราค่าจ้างต่อหน่วย งานบ่อน้ำบาดาล ของสำนักงบประมาณ ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 100 เมตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว

2. งานสูบลบทดสอบน้ำบาดาล ใช้ราคาจากอัตราค่าจ้างต่อหน่วย งานบ่อน้ำบาดาล ของสำนักงบประมาณ ที่งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาล แบบปกติ 10 ชั่วโมง ณ ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาทลิตร

3. งานจัดทาสีและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ ใช้ราคาจากอัตราค่าจ้างต่อหน่วย งานบ่อน้ำบาดาล ของสำนักงบประมาณ ที่งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ มอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า

220 V. AC พร้อมอุปกรณ์ และราคาติดตั้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอิทธิชัย พงศกร)

นิติกรชำนาญการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผอ.กองช่าง