

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.6

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยฤทธิพร 2

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 130.00 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยฤทธิพร 2	465,936.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	465,936.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	465,936.00	
ตัวอักษร (สี่แสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน, ค่าครุภัณฑ์, Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ใน ปีงบประมาณ 2568 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยฤทธิพร 2 ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นายยุทธนา เดียววานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

อนุมัติ

(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)

นายก อบต.คลองพา

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยฤทธิพร 2

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 130.00 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	341,545.92	1.3642	465,936.94	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			465,936.94	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(สี่แสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)		465,936.00	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยถาวร 2

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 130.00 ม. หน้า 0.15 ม. ใต้ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพนา อำเภอท่าชะงะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพนา

แบบเลขที่ 37 - 2567

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พงศธร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาขุ่น	FN	ราคาต่อหน่วย xFN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง	260.00	ตร.ม.	1.76	457.60	1.3642	2.40	624.26	
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	780.00	ตร.ม.	11.14	8,689.20	1.3642	15.20	11,853.81	
	1.2 งานชุดรีดผิวทางลูกรังเดิมหนา 10 ซม. แล้วทับ	60.00	ลบ.ม.	238.56	14,313.60	1.3642	325.44	19,526.61	
	1.3 งานรองพื้นทางลูกรังชุดเดิมหนา 10 ซม.	32.00	ลบ.ม.	440.74	14,103.68	1.3642	601.26	19,240.24	
2	งานผิวทาง	650.00	ตร.ม.	402.10	261,365.00	1.3642	548.54	356,554.13	
	2.1 งานผิวทางคอนกรีต หนา 15 ซม.	5.00	ม.	124.28	621.40	1.3642	169.54	847.71	
	2.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	90.00	ม.	55.78	5,020.20	1.3642	76.10	6,848.56	
	2.3 รอยต่อเนื้อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	130.00	ม.	51.00	6,630.00	1.3642	69.57	9,044.65	
3	งานไหล่ทาง	26.00	ลบ.ม.	156.66	4,073.16	1.3642	213.72	5,556.60	
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังรับกึ่งเตียง	9.00	ม.	2,919.12	26,272.08	1.3642	3,982.26	35,840.37	
4	งานห่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ขนาด 1 - ๑ 1.00 ม. ชั้น 3								
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน									
									465,936.94

หมายเหตุ : ณ ราคา ณ วันที่ 32.00 - 32.99 บาท/ตร.

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พงศธร)

ผอ.กองช่าง