

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง ชอยณเจริญ บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 19 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานฐานราก (ฐานแม่)								
	- ขุดดินและถมดิน	28.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	4,704.00	4,704.00	
	- ทราดยาปูนอัดแน่น	3.20	ลบ.ม.	495.00	1,584.00	104.00	332.80	1,916.80	
	1.2 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ	1.50	ลบ.ม.	2,102.80	3,154.20	426.00	639.00	3,793.20	
	- คอนกรีต ค.2	7.80	ลบ.ม.	2,289.72	17,859.82	466.00	3,634.80	21,494.62	
	1.3 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	97.00	กก.	29.48	2,859.56	3.60	349.20	3,208.76	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	282.00	กก.	24.22	6,830.04	3.60	1,015.20	7,845.24	
	- ลวดผูกเหล็ก 18 #	11.00	กก.	32.71	359.81	-	-	359.81	
	1.5 งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	17.00	ตร.ม.	400.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	- ไม้คร่า, ค้ำยัน	5.00	ลบ.พ.	400.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	17.00	ตร.ม.	-	-	139.00	2,363.00	2,363.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้างยกไป							54,485.43	

(ลงชื่อ).....การรวมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

(ลงชื่อ).....การรวมการ

(นางสาวอุษามาศ ศึกษา)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

นิติกรชำนาญการ

นิติกรชำนาญการ

ผอ.กองช่าง

SK/ GS

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบุญริน บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 19 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมราคาก่อสร้างยกยกมา									
	- ตะปู	3.50	กก.	32.25	112.88	-	-	54,485.43	
2	งานถึงเป็นน้ำสำเร็จรูป							112.88	
	- หอถ่วงทรงกลมเบญจขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1.00	ชุด	280,000.00	280,000.00	-	-	280,000.00	รวมขนส่งติดตั้ง
	- เพรซเซอร์สวิตช์พร้อมเกยวัดความดัน	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำขนาดลขนาด 1.5 HP	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
3	งานระบบสูบน้ำดิบ								
	- Flow Switch	1.00	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	
	- มาตรฐานน้ำแบบแม่เหล็กสองชั้น ขนาด Ø 2"	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	100.00	100.00	10,600.00	
	- ท่อส่งน้ำ PVC ขนาดฉว 8.5 Ø 2" (บานหิ้ว)	20.00	พอน	155.00	3,100.00	100.00	2,000.00	5,100.00	
	- สายไฟ VCT ขนาด 3x2.5 ตร.มม.	80.00	ม.	25.00	2,000.00	11.00	880.00	2,880.00	
	- ท่อ PVC สำหรับร้อยสายไฟ	20.00	พอน	35.00	700.00	-	-	700.00	
	- ค่าติดตั้งระบบสูบน้ำดิบ	1.00	รายการ	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
รวมราคาก่อสร้างยกยกไป								361,548.30	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

(นายธีรชัย พวงศร)

นิติกรชำนาญการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผอ.กองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง ชอยมูญริน บ้านท่าไทรบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 19 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า								
	รวมราคาค่าก่อสร้างยกยกมา							361,548.30	
	- สายไฟ THW-A 25 ตร.มม.	30.00	ม.	15.00	450.00	25.00	750.00	1,200.00	
	- อุปกรณ์ยึดโยง	2.00	ชุด	150.00	300.00	-	-	300.00	
	- ประสานระบบไฟฟ้า	1.00	รายการ	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ค่าติดตั้งมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 15 แอมป์	1.00	ชุด	750.00	750.00	-	-	750.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน							364,798.30	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ใจองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศีปะษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง