

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานทาง |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาวงบน |
| ปริมาณงาน | ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 98.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. |
| สถานที่ก่อสร้าง | บ้านสามแยกอินทรีทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา |
| แบบเลขที่ | 22 - 2568 |
| ประมาณราคาโดย | นายธีรชัย พวงศร |
| | เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|----------------|----------|
| 1 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาวงบน | 312,962.00 | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 312,962.00 | |
| | คิดเป็นเงินทั้งสิ้น | 312,962.00 | |

ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน, ค่าครุภัณฑ์, Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ใน ปีงบประมาณ 2569 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาวงบน ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นายยุทธนา เดี่ยววานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

อนุมัติ

(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)

นายก อบต.คลองพา

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาวงบน

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 98.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสามแยกอินทรีทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ 22 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|---|----------|-------------|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | - | - | - | |
| 2 | ประเภทงานทาง | 229,411.37 | 1.3642 | 312,962.99 | |
| 3 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | - | - | |
| 4 | ประเภทงานชลประทาน | - | - | - | |
| | <u>เงื่อนไข</u> | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0.00 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 312,962.99 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) | | 312,962.00 | |

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาวงบน

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 98.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสามแยกอินทรีวิทยของ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 22 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย XFN | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|----------------------------|---|--------|-------|--------------|------------|--------|---------------------|------------|------------|
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | | |
| | 1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา) | 196.00 | ตร.ม. | 1.74 | 341.04 | 1.3642 | 2.37 | 465.25 | |
| | 1.2 งานปรับดินพื้นทางเดิมแล้วบดทับ | 588.00 | ตร.ม. | 11.04 | 6,491.52 | 1.3642 | 15.06 | 8,855.73 | |
| | 1.3 งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม. | 20.00 | ลบ.ม. | 1,136.20 | 22,724.00 | 1.3642 | 1,550.00 | 31,000.08 | |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | | |
| | 2.1 งานผิวทางคอนกรีต หน้า 15 ซม. | 392.00 | ตร.ม. | 467.85 | 183,397.20 | 1.3642 | 638.24 | 250,190.46 | |
| | 2.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | - | ม. | - | - | - | - | - | |
| | 2.3 รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint) | 36.00 | ม. | 55.59 | 2,001.24 | 1.3642 | 75.84 | 2,730.09 | |
| | 2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | 98.00 | ม. | 50.79 | 4,977.42 | 1.3642 | 69.29 | 6,790.20 | |
| 3 | งานไหล่ทาง | | | | | | | | |
| | 3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง | 39.00 | ลบ.ม. | 243.05 | 9,478.95 | 1.3642 | 331.57 | 12,931.18 | |
| รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 312,962.99 |

หมายเหตุ : ณ ราคาน้ำมันดีเซล 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....การสมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองอิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....การสมการ

(นางสาวจุฑามาศ ตีเกษ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ทรงช้าง อมต.คลองพา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง