

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยทับสมิงคลา 2
สถานที่ก่อสร้าง บ้านทับสมิงคลา หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาทับสมิงคลา
หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอ ท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 - งานก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 177.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
 - ตามแบบ อบต.คลองพา แบบเลขที่ 28 -2568
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เป็น 544,429.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1. ปร.4
 - 5.2. ปร.5
 - 5.3 ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธีรชัย พวงสร ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวจุฑามาศ ศึกษา กรรมการ
 - 6.3 นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยทับสมิงคลา 2

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 177.00 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทับสมิงคลา หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 28 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยทับสมิงคลา 2	544,429.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	544,429.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	544,429.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน,ค่าครุภัณฑ์,Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ใน ปีงบประมาณ 2569 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยทับสมิงคลา 2 ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

เห็นชอบ

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

(นายยุทธนา เดี่ยววานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายธีรชัย พวงศร)

อนุมัติ

ผอ.กองช่าง

(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)

นายก อบต.คลองพา

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทับสมิงคลา 2

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 177.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทับสมิงคลา หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ 28 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	399,083.01	1.3642	544,429.04	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			544,429.04	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)			544,429.00	

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)
 นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายธีรชัย พวงศร)
 ผอ.กองช่าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยท่งสีมิงคลา 2

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 177.00 ม.หนา 0.15 ม. ใต้สฟทางลูกรังสูงละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยสีมิงคลา หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 28 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศรี

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย XFN	ราคาตกลง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานวางบ่อและขุดตอ (ขนาดบ่อ)	354.00	ตร.ม.	1.74	615.96	1.3642	2.37	840.29	
	1.2 งานปรับดินพื้นทางเดิมแล้วลาดทับ	885.00	ตร.ม.	11.04	9,770.40	1.3642	15.06	13,328.78	
	1.3 งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	35.00	ลบ.ม.	1,101.51	38,552.85	1.3642	1,502.68	52,593.80	
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางคอนกรีต หนา 15 ซม.	708.00	ตร.ม.	464.11	328,589.88	1.3642	633.14	448,262.31	
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	4.00	ม.	124.70	498.80	1.3642	170.12	660.46	
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	64.00	ม.	55.58	3,557.12	1.3642	75.82	4,852.62	
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	177.00	ม.	50.80	8,991.25	1.3642	69.30	12,265.86	
3	งานไหล่ทาง								
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	35.00	ลบ.ม.	243.05	8,506.75	1.3642	331.57	11,604.91	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน									
									544,429.04

หมายเหตุ : ณ ราคามันนี่เชลล์ 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)..... (นางสาวพรทิพย์ ช่อวงลี) กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นางสาวจุฑามาศ ศึกษา) กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นายธีรชัย พวงศรี) ประธานกรรมการ

นิติกรชำนาญการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ผอ.กองช่าง

ทรงช้าง อดิศักดิ์