

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ
สถานที่ก่อสร้าง บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภотаชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 - งานก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 - ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
 - ตามแบบ อบต.คลองพา แบบเลขที่ 21 -2568
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เป็น 518,773.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1. ปร.4
 - 5.2. ปร.5
 - 5.3 ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธีรชัย พวงสร ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวจุฑามาศ ศึกษา กรรมการ
 - 6.3 นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม กรรมการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยประชาอุทิศ

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 145.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 21 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยประชาอุทิศ	518,773.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	518,773.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	518,773.00	
ตัวอักษร (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน, ค่าครุภัณฑ์, Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ในปีงบประมาณ 2569 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยประชาอุทิศ ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นายยุทธนา นเดียววานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

อนุมัติ

(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)

นายก อบต.คลองพา

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยประชาอุทิศ

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 145.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ 21 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	380,276.56	1.3642	518,773.28	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			518,773.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาท)		518,773.00	

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองนิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ดีศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

กลุ่มงานงาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยประชาอุทิศ

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 145.00 ม. หน้า 0.15 ม. ใต้หลังคาถูกิ่งข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพญา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพญา

แบบเลขที่ 21 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย XFN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานถมป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	290.00	ตร.ม.	1.74	504.60	1.3642	2.37	688.38	
	1.2 งานปรับดินพื้นที่ทางเดิมแล้วบดทับ	870.00	ตร.ม.	11.04	9,604.80	1.3642	15.06	13,102.87	
	1.3 งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	36.00	ลบ.ม.	783.90	28,220.40	1.3642	1,069.40	38,498.27	
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางคอนกรีต หน้า 15 ซม.	725.00	ตร.ม.	447.59	324,502.75	1.3642	610.60	442,686.65	
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	5.00	ม.	124.68	623.40	1.3642	170.09	850.44	
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	65.00	ม.	55.56	3,611.40	1.3642	75.79	4,926.67	
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	145.00	ม.	50.78	7,363.10	1.3642	69.27	10,044.74	
3	งานไหล่ทาง								
	3.1 งานไหล่ทางถูกิ่งปรับกึ่งแฉ่ง	29.00	ลบ.ม.	201.59	5,846.11	1.3642	275.01	7,975.26	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน									518,773.28

หมายเหตุ : ณ ราคาวันที่ 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

ผู้จัดการชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศีปะษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กองช่าง อบต.คลองพญา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง