

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสุทธิพร 2 (ช่วงที่ 4)
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภотаาชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 1. โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสายซอยสุทธิพร 2 (ช่วงที่ 4)
หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภотаาชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 - งานก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 - ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
 - ตามแบบ อบต.คลองพา แบบเลขที่ 12-2568
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เป็น 511,584.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1. ปร.4
 - 5.2. ปร.5
 - 5.3. ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธีรชัย พวงศร ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวจุฑามาศ ศึกษา กรรมการ
 - 6.3 นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยฤทธิพร 2 (ช่วงที่ 4)

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 12 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยฤทธิพร 2 (ช่วงที่ 4)	511,584.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	511,584.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	511,584.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน, ค่าครุภัณฑ์, Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ใน ปีงบประมาณ 2569 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยฤทธิพร 2 (ช่วงที่ 4) ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(นายยุทธนา เดี่ยววานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

อนุมัติ

(นายยุทธนา เดี่ยววานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยฤทธิพร 2 (ช่วงที่ 4)

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	375,007.29	1.3642	511,584.95	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	เงินโอนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			511,584.95	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบลบาทถ้วน)			511,584.00	

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)
 นิตกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นางสาวจุฑามาศ ดีक्षा)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายธีรชัย พวงศร)
 ผอ.กองช่าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยฤทธิ์พร 2 (ช่วงที่ 4)

ปริมาณงาน ฝั่งจรจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 12 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พงศธร

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย XFN	ราคาตกลง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดแป)	300.00	ตร.ม.	1.74	522.00	1.3642	2.37	712.11	
	1.2 งานชุดหรือฝักทางลูกรังเดิมหนา 10 ซม. แล้ววัดทับ	900.00	ตร.ม.	11.04	9,936.00	1.3642	15.06	13,554.69	
2	1.3 งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	37.00	ลบ.ม.	691.77	25,595.49	1.3642	943.71	34,917.37	
	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางคอนกรีต หนา 15 ซม.	750.00	ตร.ม.	429.55	322,162.50	1.3642	585.99	439,494.08	
	2.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	5.00	ม.	124.66	623.30	1.3642	170.06	850.31	
3	2.3 รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	70.00	ม.	55.54	3,887.80	1.3642	75.77	5,303.74	
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	150.00	ม.	50.76	7,614.00	1.3642	69.25	10,387.02	
	งานไหล่ทาง								
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังรับเกลี่ยแต่ตั้ง	30.00	ลบ.ม.	155.54	4,666.20	1.3642	212.19	6,365.63	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน									
									511,584.95

หมายเหตุ : ณ ราคา ณ วันที่ 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศิภษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พงศธร)

ผอ.กองช่าง