

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง	แบบ ปร.6
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านกลางเดิม (ช่วงที่ 5)	
ปริมาณงาน	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา	
แบบเลขที่	15 - 2568	
ประมาณราคาโดย	นายธีรชัย พวงศร	เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านกลางเดิม	507,770.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	507,770.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	507,770.00	
ตัวอักษร (ห้าแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน, ค่าครุภัณฑ์, Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ใน งบประมาณ 2569 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านกลางเดิม (ช่วงที่ 5) ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

เห็นชอบ

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

(นายยุทธนา เดียววานิช)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายธีรชัย พวงศร)

อนุมัติ

ผอ.กองช่าง

(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)

นายก อบต.คลองพา

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง	แบบ ปร.5 (ก)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านกลางเดิม (ช่วงที่ 5)	
ปริมาณงาน	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา	ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
แบบเลขที่	15 - 2568	
ประมาณราคาโดย	นายธีรชัย พวงศร	เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	372,210.98	1.3642	507,770.22	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			507,770.22	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(ห้าแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)		507,770.00	

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ดีศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

