

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงไฟ 2  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะม่วงงาม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 497,000.- บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
  1. โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยวงไฟ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภотаชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    - งานก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
    - ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
    - ตามแบบ อบต.คลองพา แบบเลขที่ 10-2568
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มกราคม 2569 เป็น 540,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1. ปร.4
  - 5.2. ปร.5
  - 5.3 ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายธีรชัย พวงศร ประธานกรรมการ
  - 6.2 นางสาวจุฑามาศ ศึกษา กรรมการ
  - 6.3 นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม กรรมการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยวังไผ่ 2

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. หิน 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะม่วงงาม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 10 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยวังไผ่ 2	540,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	540,000.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	540,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน, ค่าครุภัณฑ์, Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ใน บังบประมาณ 2569 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยวังไผ่ 2 ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นายยุทธนา เดี่ยววานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

อนุมัติ

(นายยุทธนา เดี่ยววานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

## แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง	แบบ ปร.5 (ก)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวงไม่ 2	
ปริมาณงาน	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านมะม่วงงาม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา	ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
แบบเลขที่	10 - 2568	
ประมาณราคาโดย	นายธีรชัย พวงศร	เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	396,376.23	1.3642	540,736.45	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			540,736.45	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)			540,000.00	

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยวังไผ่ 2

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะม่วงงาม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 10 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พงศกร

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง									
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	360.00	ตร.ม.	1.74	626.40	1.3642	2.37	854.53		
	1.2 งานปรับดินพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	900.00	ตร.ม.	11.04	9,936.00	1.3642	15.06	13,554.69		
	1.3 งานลูกรังรองพื้นทางบดอัดแน่น ปรับระดับ	30.00	ลบ.ม.	253.63	7,608.90	1.3642	346.00	10,380.06		
	1.4 งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	36.00	ลบ.ม.	701.68	25,260.48	1.3642	957.23	34,460.35		
2	งานผิวทาง									
	2.1 งานผิวทางคอนกรีต หนา 15 ซม.	720.00	ตร.ม.	431.81	310,903.20	1.3642	589.08	424,134.15		
	2.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	4.00	ม.	124.62	498.48	1.3642	170.01	680.03		
	2.3 รอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	68.00	ม.	55.50	3,774.00	1.3642	75.71	5,148.49		
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	180.00	ม.	50.74	9,133.20	1.3642	69.22	12,459.51		
3	งานไหล่ทาง									
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	36.00	ลบ.ม.	169.35	6,096.60	1.3642	231.03	8,316.98		
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	4.1 ขนาด 1-๑ 1.00 ม. ชั้น 3	9.00	ม.	2,504.33	22,538.97	1.3642	3,416.41	30,747.66		
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน								540,736.45	

หมายเหตุ : ณ ราคามันนี่เดส 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสุทมาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พงศกร)

ผ.ด.กองช่าง