

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยชัยภักดี
ปริมาณงาน	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
แบบเลขที่	28 - 2568
ประมาณราคาโดย	นายธีรชัย พวงศร
	เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยชัยภักดี	475,848.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	475,848.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	475,848.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน, ค่าครุภัณฑ์, Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ใน ปีงบประมาณ 2569 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยชัยภักดี ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

เห็นชอบ

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

(นายยุทธนา เดี่ยววานิช)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายธีรชัย พวงศร)

อนุมัติ

ผอ.กองช่าง

(นายยุทธนา เดี่ยววานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง	แบบ	ปร.5 (ก)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยชัยภักดี		
ปริมาณงาน	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอบางขัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา	ตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
แบบเลขที่	28 - 2568		
ประมาณราคาโดย	นายธีรชัย พวงศร	เมื่อวันที่	12 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	348,811.24	1.3642	475,848.29	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			475,848.29	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)		475,848.00	

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)
 นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 (ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายธีรชัย พวงศร)
 ผอ.กองช่าง

กลุ่มงาน งานทาง

แบบ ป ร 4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยชัยภักดิ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หน้า 0.15 ม. ใต้ทางคู่ก่อสร้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 28 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย xFN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	340.00	ตร.ม.	1.73	588.20	1.3642	2.36	802.42	
	1.2 งานปรับดินพื้นทางเดิมแล้วลาดทับ	850.00	ตร.ม.	10.94	9,299.00	1.3642	14.92	12,685.70	
	1.4 งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	34.00	ตบ.ม.	710.12	24,144.08	1.3642	968.75	32,937.35	
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางคอนกรีต หน้า 15 ซม.	680.00	ตร.ม.	435.26	295,976.80	1.3642	593.78	403,771.55	
	2.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	4.00	ม.	124.45	497.80	1.3642	169.77	679.10	
	2.3 รอยต่อเนื้อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	64.00	ม.	55.31	3,539.84	1.3642	75.45	4,829.05	
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	170.00	ม.	50.53	8,590.10	1.3642	68.93	11,718.61	
3	งานไหล่ทาง								
	3.1 งานไหล่ทางคู่กว้างรับเกลียวแต่ง	34.00	ตบ.ม.	181.63	6,175.42	1.3642	247.78	8,424.51	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน									
									475,848.29

หมายเหตุ : ณ ราคาม้วนวัสดุ 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง