

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม.
สถานที่ก่อสร้าง ซอยทับสมิงคลา บ้านทับสมิงคลา หมู่ที่ 11
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 489,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยทำการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. ดังนี้
 - งานโครงสร้าง
 - งานถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาด 20 ลบ.
 - งานระบบสูบน้ำดิบ
 - งานระบบไฟฟ้า
 - ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
 - ตามแบบ อบต.คลองพา แบบเลขที่ 34-2568
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569 เป็นเงิน 476,353.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1. ปร.4
 - 5.2. ปร.5
 - 5.3. ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธีรชัย พวงสร ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวจุฑามาศ ศึกษา กรรมการ
 - 6.3 นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม กรรมการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง ซอยทับสมิงคลา บ้านทับสมิงคลา หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 34 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม.	476,353.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	476,353.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	476,353.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบสามบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน,ค่าครุภัณฑ์,Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ใน ปีงบประมาณ 2569 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นายยุทธนา เดี่ยววานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

อนุมัติ

(นายธนรัตน์ กำดั่งมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง ขอยทับสมิงคลา บ้านทับสมิงคลา หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

แบบเลขที่ 34 - 2568

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	363,878.30	1.3091	476,353.08	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			476,353.08	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบสามบาทถ้วน)			476,353.00	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

กลุ่มงานงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง ขอยทับสมิงคณา บ้านทับสมิงคณา หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพญา อำเภอบางขันนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพญา

แบบเลขที่ 34 - 2568

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงสร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคาค่าก่อสร้างยกยกมา							50,122.43	
	- ไม้แคระ , ไม้ค้ำยัน	5.00	ลบ.พ	400.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	17.00	ตร.ม.	-	-	139.00	2,363.00	2,363.00	
	- ตะปู	3.50	กก.	32.25	112.88	-	-	112.88	
2	งานถึงเก็บน้ำสำเร็จรูป								
	- หอดึงรูปทรงแป้นขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ซม.พร้อมถังกรองสิ่งสกปรก 1.5 HP	1.00	ชุด	280,000.00	280,000.00	-	-	280,000.00	รวมขนส่งติดตั้ง
	- เฟอร์นิเจอร์ส้วมพร้อมเบ็ดความดัน	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 1.5 HP	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
3	งานระบบสูบน้ำดิบ								
	- Flow Switch	1.00	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	
	- มาตรฐานน้ำแบบแม่เหล็กสองชั้น ขนาด Ø 2"	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	100.00	100.00	10,600.00	
	- ท่อส่งน้ำ PVC มาตรฐานพว 8.5 Ø 2" (บานหัว)	8.00	ท่อน	155.00	1,240.00	100.00	800.00	2,040.00	
	- สายไฟ VCT ขนาด 3x2.5 ตร.มม.	35.00	ม.	25.00	875.00	11.00	385.00	1,260.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้างยกยกไป							359,748.30	

(ลงชื่อ).....การรวมการ

(นางสาวพรทิพย์ ท่องฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....การรวมการ

(นางสาวอุษามาศ ศึกษาน)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาว อมรศอพงา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พวงสร)

ผอ.กองช่าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง ทยอยพัฒนาสังคม ตำบลบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 34 - 2568

ประเภทราคาโดย นายธีรชัย พงศ์ร

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคาค่าก่อสร้างยกยกมา							359,748.30	
	- ท่อ PVC สำหรับร้อยสายไฟ	8.00	ฟุต	35.00	280.00	-	-	280.00	
	- ค่าติดตั้งประตูลงระบบสูบน้ำใต้ดิน	1.00	รายการ	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
4	งานระบบไฟฟ้า								
	- สายไฟ THW-A 25 ตร.มม.	20.00	ม.	15.00	300.00	25.00	500.00	800.00	
	- อุปกรณ์ยึดโยง	2.00	ชุด	150.00	300.00	-	-	300.00	
	- ภาระงานระบบไฟฟ้า	1.00	รายการ	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ค่าติดตั้งมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 15 แอมป์	1.00	ชุด	750.00	750.00	-	-	750.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน							363,878.30	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรชัย พงศ์ร)

ผอ.กองช่าง