

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ซอยสามัคคี
สถานที่ก่อสร้าง บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยทำการ
 - งานเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด $\varnothing$ 6 นิ้ว ท่อ PVC 13.5
 - หรืออัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. จำนวน 115 ม.
 - งานขานคอนกรีตขอบบ่อ 1.50 x 1.50 x 15 ม. จำนวน 1 บ่อ
 - งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 ชุด
 - งานสูบทดสอบน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง จำนวน 1 บ่อ
 - งานอื่นๆ
 - ค่าธรรมเนียม (ขออนุญาตเจาะ,ขอใช้บ่อ) จำนวน 1 บ่อ
 - ตามรูปและรายละเอียดที่ อบต.คลองพา กำหนด
 - แบบเลขที่ 33 - 2568
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เป็นเงิน 320,447 .- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1. ปร.4
 - 5.2. ปร.5
 - 5.3 ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธีรชัย พวงศรี ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวจุฑามาศ สีญา กรรมการ
 - 6.3 นางสาวพรทิพย์ ทองนิม กรรมการ

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ซอยสามัคคี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอกาบัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบ ปร.1 ปร.1(ก) ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รายการงานก่อสร้าง		
	งานหรือกลุ่มงาน ลำดับที่ 1	259,966.70	
	งานหรือกลุ่มงาน ลำดับที่ 2,3,4,5	19,781.21	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	40,700.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี).....	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	320,447.91	
	ราคากลาง	320,447.00	
	(สามแสนสองหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)		

(นายธีรชัย พวงศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

แบบ ปร.1 (ก)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขอยสาคี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 33 - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหรือกลุ่มงาน ลำดับที่ 1	259,966.70	1.0000	259,966.70	
2	งานหรือกลุ่มงาน ลำดับที่ 2,3,4,5	15,131.35	1.3073	19,781.21	
3	งานหรือกลุ่มงาน.....	-	-	-	
4	งานหรือกลุ่มงาน.....	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0.00 %				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0.00 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				279,747.91	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1.00 ตร.ม. เหลือ - บาทต่อตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง รวม 279,747.91 บาทต่อ 1 หน่วย

(นายธีรชัย พวงศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพรทพย์ ทองฉิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขอยสาคี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอกำชะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 33 - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาด ๑ 6 นิ้ว ท่อ PVC. 13.5 หรืออัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.	115.00	ม.	-	-	2,260.58	259,966.70	259,966.70	รวมค่าดำเนินการ ภาษี ค่าใ้ (Factor F)
2	งานขานคอนกรีตขอบบ่อ 1.50x1.50x.15 ม.	1.00	บ่อ	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
3	งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
4	งานสูบน้ำทดสอบน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง	1.00	บ่อ	-	-	9,531.35	9,531.35	9,531.35	
5	งานอื่นๆ								
	- ค่าธรรมเนียม (ขออนุญาตเจาะ,ขอใช้บ่อ)	1.00	บ่อ	500.00	500.00	-	-	500.00	
รวม				5,100.00		10,031.35		15,131.35	ลำดับที่ 2,3,4,5

หมายเหตุ : แสดงรายการ ปริมาณ และราคารวม 15,131.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

อ้างอิงอัตราค่างานต่อหน่วยจาก กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2568

1. งานเจาะและก่อสร้างน้ำบาดาล : ใช้ราคาจากอัตราค่างานต่อหน่วย งานบ่อน้ำบาดาล ของสำนักงบประมาณ ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 100 เมตร ท่อ PVC ขึ้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
รวมค่างานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล ณ ราคาน้ำมันดีเซล 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร อัตราค่างานต่อหน่วยสำหรับงานจ้างเหมาได้รวมค่าดำเนินการ ภาษี ค่าใ้ (Factor F) แล้ว
2. งานสูบน้ำทดสอบปริมาณน้ำบาดาล : ใช้ราคาจากอัตราค่างานต่อหน่วย งานบ่อน้ำบาดาล ของสำนักงบประมาณ ที่งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาล แบบปกติ 10 ชั่วโมง ณ ราคาน้ำมันดีเซล 34.00 - 4.99 บาท/ลิตร
3. งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ : ใช้ราคาจากอัตราค่างานต่อหน่วย งานบ่อน้ำบาดาล ของสำนักงบประมาณ ที่งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ มอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 220 V. AC พร้อมอุปกรณ์ และราคาติดตั้ง

แบบสรุปราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

แบบ ปร.2 (ก)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขอยสามัคคี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 33 - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบ ปร.2 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่า ครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่า ภาษีมูลค่า เพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่า ภาษีมูลค่า เพิ่ม	จำนวนเงิน		
1	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด มอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาด 1.5 HP 220 V. AC พร้อมอุปกรณ์	40,700.00	1.0000	40,700.00	-	1.0000	-	40,700.00	รวมค่าดำเนินการ ภาษี ค่าไร (Factor F)
รวม		40,700.00			-			40,700.00	

(นายธีรชัย พวงศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจุฑามาศ ศึกษา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพรทิพย์ ทองนิม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

ข้อโครงการงานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ซอยสามัคคี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขวัญพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 33 - 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP 220 V. AC พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	40,700.00	40,700.00	-	-	40,700.00	รวมค่า ดำเนินการ ภาษี ค่าใช้ (Factor F)
รวม				40,700.00		-		40,700.00	