

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 473,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยทำการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสนามกีฬา หมู่ที่ 3
-งานก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 1.50 เมตร
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบอบต.คลองพา
แบบเลขที่ 02 -2564
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นเงิน 482,764.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1. ปร.4
 - 5.2. ปร.5
 - 5.3 ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสาโรจน์ แบนเพชร ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์ กรรมการ
 - 6.3 นายธีรชัย พวงศร กรรมการ


แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง	แบบ ปร.6
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสนามกีฬา	
ปริมาณงาน	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา	
แบบเลขที่	2 - 2564	
ประมาณราคาโดย	นายธีรชัย พวงศร	เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนามกีฬา	479,764.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	482,764.00	
	รวมราคากลางทั้งสิ้น	482,764.00	
ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)			


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน,ค่าครุภัณฑ์,Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ใน ปีงบประมาณ 2564 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสนามกีฬา ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา
(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)

หัวหน้าสำนักปลัด


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสาโรจน์ แบนเพชร)

รองปลัด อบต.คลองพา

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)..........
(นายวิรัช สุวรรณชาติรี)
ปลัด อบต.คลองพา

อนุมัติ

(ลงชื่อ)..........
(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)
นายก อบต.คลองพา

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง	แบบ ปร.5 (ก)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสนามกีฬา	
ปริมาณงาน	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา	ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
แบบเลขที่	2 - 2564	
ประมาณราคาโดย	นายธีรชัย พวงศร	เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	352,586.56	1.3607	479,764.53	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			479,764.53	
	รวมราคากลาง	(สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)		479,764.00	

(ลงชื่อ).....

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ แบนเพชร)

รองปลัด อบต.คลองพา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสนามกีฬา

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 2 - 2564

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศรี

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย xFN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	400.00	ตร.ม.	1.67	668.00	1.3607	2.27	908.95	
	1.2 งานปรับดินพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	1,000.00	ตร.ม.	10.43	10,430.00	1.3607	14.19	14,192.10	
	1.3 งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	40.00	ลบ.ม.	684.60	27,384.00	1.3607	931.54	37,261.41	
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางคอนกรีต หนา 15 ซม.	800.00	ตร.ม.	367.45	293,960.00	1.3607	499.99	399,991.37	
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	8.00	ม.	120.62	964.96	1.3607	164.13	1,313.02	
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	72.00	ม.	54.05	3,891.60	1.3607	73.55	5,295.30	
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	200.00	ม.	49.28	9,856.00	1.3607	67.06	13,411.06	
3	งานไหล่ทาง								
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	40.00	ลบ.ม.	135.80	5,432.00	1.3607	184.78	7,391.32	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน								479,764.53	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรชัย พวงศรี)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)

หัวหน้าสำนักปลัด

กองช่าง อบต.คลองพา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ แบนเพชร)

รองปลัด อบต.คลองพา