

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยวงไฟ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา  
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 441,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  
โดยทำการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยวงไฟ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13  
-งานก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง  
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบอบต.คลองพา  
แบบเลขที่ 48-2564
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 441,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1. ปร.4
  - 5.2. ปร.5
  - 5.3 ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายสาโรจน์ แบนเพชร ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์ กรรมการ
  - 6.3 นายธีรชัย พวงศร กรรมการ

# แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงไม่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะม่วงงาม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 48 - 2563

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงไม่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13	445,325.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	448,325.00	
	รวมราคากลางทั้งสิ้น	448,325.00	

ตัวอักษร (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน, ค่าครุภัณฑ์, Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ใน ปีงบประมาณ 2564 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงไม่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายธีรชัย พวงศร)  
 ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายณัฐพงษ์ สุวรรณศิลป์)  
 หัวหน้าส่วนนักปลัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายสาโรจน์ แบนเพชร)  
 รองปลัด อบต.คลองพา

เห็นชอบ  
 (ลงชื่อ).....  
 (นายวิรัช สุวรรณชาติรี)  
 ปลัด อบต.คลองพา

อนุมัติ  
 (ลงชื่อ).....  
 (นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)  
 นายก อบต.คลองพา



### แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน                      งานทาง แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยวงไม่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน                      ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง                  บ้านมะม่วงงาม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตามแบบ ปร.4      จำนวน 1 แผ่น


แบบเลขที่                      48 - 2563


ประมาณราคาโดย      นายธีรชัย พวงศร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	327,276.54	1.3607	445,325.19	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
<b>เงื่อนไข</b>					
	เงินล่วงหน้าจ่าย                      0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก                      0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้                      5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม                      7.00 %				
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			445,325.19	
	รวมราคากลาง <span style="float: right;">(สี่แสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)</span>			445,325.00	

(ลงชื่อ).....  
  
 (นายธีรชัย พวงศร)  
 ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
  
 (นายณัฐพงษ์ สุวรรณศิลป์)  
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
  
 (นายสาโรจน์ แบนเพชร)  
 รองปลัด อบต.คลองพา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยวงไม่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะม่วงงาม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 48 - 2563

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย xFN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	340.00	ตร.ม.	1.70	578.00	1.3607	2.31	786.48	
	1.2 งานปรับดินพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	850.00	ตร.ม.	10.74	9,129.00	1.3607	14.61	12,421.83	
	1.3 งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	34.00	ลบ.ม.	697.67	23,720.78	1.3607	949.32	32,276.87	
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางคอนกรีต หน้า 15 ซม.	680.00	ตร.ม.	372.88	253,558.40	1.3607	507.38	345,016.91	
	2.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	4.00	ม.	135.00	540.00	1.3607	183.69	734.78	
	2.3 รอยต่อเนื้อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	64.00	ม.	54.76	3,504.64	1.3607	74.51	4,768.76	
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	170.00	ม.	50.00	8,500.00	1.3607	68.04	11,565.95	
3	งานไหล่ทาง								
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	34.00	ลบ.ม.	160.18	5,446.12	1.3607	217.96	7,410.54	
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	8.00	ม.	2,787.45	22,299.60	1.3607	3,792.88	30,343.07	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน								445,325.19	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ แบนเพชร)

รองปลัด อบต.คลองพา