

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 254,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  
โดยทำการ
  - งานเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด  $\varnothing$  6 นิ้ว ท่อ PVC 13.5 จำนวน 80 ม.
  - หรืออัตราการสูบน้ำชนิดมอเตอร์สูบน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.
  - งานขานคอนกรีตขอบบ่อ 1.50 x 1.50 x 15 ม. จำนวน 1 บ่อ
  - งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP 220 V.AC พร้อมอุปกรณ์
  - งานจัดหาผู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ(แบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) จำนวน 1 ชุด
  - งานติดตั้งตู้ชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 ชุด
  - งานสูบทดสอบน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง จำนวน 1 บ่อ
  - งาน อื่นๆ
  - ค่าธรรมเนียม (ขออนุญาตเจาะ,ขอใช้บ่อ)
  - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.คลองพา แบบเลขที่ 60-2564
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 254,069.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1. ปร.4
  - 5.2. ปร.5
  - 5.3. ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายสาโรจน์ แบนเพชร ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์ กรรมการ
  - 6.3 นายธีรชัย พวงศร กรรมการ

## แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาหมู่บ้าน บ้านท่าไทรบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 60 - 2564

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                       | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------|----------|
| 1        | ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล                           | 251,069.00     |          |
| 2        | ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ                    | 3,000.00       |          |
|          |  |                |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง        | 254,069.00     |          |
|          | รวมราคากลางทั้งสิ้น                          | 254,069.00     |          |
|          | ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นสี่พันหกสิบกบาทถ้วน) |                |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน, ค่าครุภัณฑ์, Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ใน ปีงบประมาณ 2564 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ แบนเพชร)

รองปลัด อบต.คลองพา

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิรัช สุวรรณชาติ)

ปลัด อบต.คลองพา

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)

นายก อบต.คลองพา

## แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาหมู่บ้าน บ้านท่าไทรบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ 60 - 2564

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่    | รายการ  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-------------|---|----------------------|----------|-------------|----------|
| 1           | ประเภทงานอาคาร                                    |                      |          |             |          |
|             | รวมค่างานต้นทุน รายการที่ 1                       | 169,600.00           | -        | 169,600.00  |          |
|             | รวมค่างานต้นทุน รายการที่ 2,3,4,5,6,7             | 62,400.00            | 1.3056   | 81,469.44   |          |
| 2           | ประเภทงานทาง                                      | -                    | -        | -           |          |
| 3           | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม                       | -                    | -        | -           |          |
| 4           | ประเภทงานชลประทาน                                 | -                    | -        | -           |          |
|             | <b>เงื่อนไข</b>                                   |                      |          |             |          |
|             | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %                           |                      |          |             |          |
|             | เงินประกันผลงานหัก 0.00 %                         |                      |          |             |          |
|             | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %                            |                      |          |             |          |
|             | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %                         |                      |          |             |          |
| <b>สรุป</b> | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                    |                      |          | 251,069.44  |          |
|             | รวมราคากลาง (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกสิบกบาทถ้วน) |                      |          | 251,069.00  |          |

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ แบนเพชร)

รองปลัด อบต.คลองพา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

แบบ ปจ.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาหมู่บ้าน บ้านท่าไทรบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 60 - 2564

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศรี

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                   | รายการ   | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |            | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|                            |  |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
| 1                          | งานเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาด ๑6 นิ้ว ท่อ PVC. 13.5<br>หรืออัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. | 80.00 | ม.    | -            | -         | 2,120.00     | 169,600.00 | 169,600.00               |          |
| 2                          | งานขานคอนกรีตขอบบ่อ 1.50x1.50x.15 ม.   | 1.00  | บ่อ   | 1,500.00     | 1,500.00  | -            | -          | 1,500.00                 |          |
| 3                          | งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาด 1.5 HP<br>220 V. AC พร้อมอุปกรณ์           | 1.00  | ชุด   | 40,700.00    | 40,700.00 | -            | -          | 40,700.00                |          |
| 4                          | งานจัดหาตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ (แบบกรมทรีพายากรน้ำบาดาล)   | 1.00  | ชุด   | 7,800.00     | 7,800.00  | -            | -          | 7,800.00                 |          |
| 5                          | งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล   | 1.00  | ชุด   | 3,100.00     | 3,100.00  | -            | -          | 3,100.00                 |          |
| 6                          | งานสูบทดสอบน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง   | 1.00  | บ่อ   | -            | -         | 8,800.00     | 8,800.00   | 8,800.00                 |          |
| 7                          | งานอื่นๆ<br>- ค่าธรรมเนียม (ขออนุญาตเจาะ,ขอใช้บ่อ)   | 1.00  | บ่อ   | 500.00       | 500.00    | -            | -          | 500.00                   |          |
| รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน |  |       |       |              |           |              |            | 232,000.00               |          |

หมายเหตุ อ้างอิงอัตราราคางานต่อหน่วยจาก กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562

1. งานเจาะและก่อสร้างน้ำบาดาล : ใช้ราคาจากอัตราราคางานต่อหน่วย งานบ่อน้ำบาดาล ของสำนักงบประมาณ (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 ม.) ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว

รวมค่างานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล ณ ราคาน้ำมันดีเซล 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร อัตราราคางานต่อหน่วยสำหรับงานจ้างเหมาได้รวมค่าดำเนินการ ภาษี กำไร (Factor F) แล้ว

2. งานสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล : ใช้ราคาจากอัตราราคางานต่อหน่วย งานบ่อน้ำบาดาล ของสำนักงบประมาณ ที่งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาล แบบปกติ 10 ชั่วโมง ณ ราคาน้ำมันดีเซล 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

3. งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ : ใช้ราคาจากอัตราราคางานต่อหน่วย งานบ่อน้ำบาดาล ของสำนักงบประมาณ ที่งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ มอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า

220 V. AC พร้อมอุปกรณ์ และราคาติดตั้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรชัย พวงศรี)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)

หัวหน้าสำนักปลัด

กองช่าง อบต.คลองพา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ แบนเพชร)

รองปลัด อบต.คลองพา