

# แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน      งานอาคาร

แบบ ปจ.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง      บ้านเขาชงโค หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่      38 - 2563

ประมาณราคาโดย      นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	265,000.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.000	
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	268,000.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	268,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน, ค่าครุภัณฑ์, Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ใน ปีงบประมาณ 2563 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล      ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ แบนเพชร)

รองปลัด อบต.คลองพา

**เห็นชอบ**

(ลงชื่อ).....

(นายวิรัช สุวรรณชาติ)

ปลัด อบต.คลองพา

**อนุมัติ**

(ลงชื่อ).....

(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)

นายก อบต.คลองพา

# แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาชงโค หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ 38 - 2563

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	รวมค่างานต้นทุน รายการที่ 1	197,000.00	-	197,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน รายการที่ 2,3,4,5,6	52,680.00	1.3074	68,873.83	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			265,873.83	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			265,000.00	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ แบนเพชร)

รองปลัด อบต.คลองพา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาขงโค หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 38 - 2563

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาด ๑ 6 นิ้ว ท่อ PVC. 13.5 หรืออัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม	100.00	ม.	-	-	1,970.00	197,000.00	197,000.00	
2	งานขานคอนกรีตขอบบ่อ 1.50x1.50x.15 ม.	1.00	บ่อ	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
3	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาด 1.5 HP 220 V. AC พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	40,700.00	40,700.00	-	-	40,700.00	
4	งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
5	งานสูบน้ำทดสอบน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง	1.00	บ่อ	-	-	6,880.00	6,880.00	6,880.00	
6	งานอื่นๆ - ค่าธรรมเนียม (ขออนุญาตเจาะ,ขอใช้บ่อ)	1.00	บ่อ	500.00	500.00	-	-	500.00	
<b>รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน</b>								<b>249,680.00</b>	

หมายเหตุ อ่างอิงอัตราราคางานต่อหน่วยจาก กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ มกราคม 2561

- งานเจาะและก่อสร้างน้ำบาดาล : ใช้ราคาจากอัตราราคางานต่อหน่วย งานบ่อน้ำบาดาล ของสำนักงบประมาณ ที่ความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ค่าเฉลี่ย 43 - 100 เมตร) รวมค่างานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล ณ ราคาน้ำมันดีเซล 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร อัตราราคางานต่อหน่วยสำหรับงานจ้างเหมาได้รวมค่าดำเนินการ ภาษี กำไร (Factor F) แล้ว
- งานสูบน้ำทดสอบปริมาณน้ำบาดาล : ใช้ราคาจากอัตราราคางานต่อหน่วย งานบ่อน้ำบาดาล ของสำนักงบประมาณ ที่งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาล แบบปกติ 10 ชั่วโมง ณ ราคาน้ำมันดีเซล 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร
- งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ : ใช้ราคาจากอัตราราคางานต่อหน่วย งานบ่อน้ำบาดาล ของสำนักงบประมาณ ที่งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ มอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 220 V. AC พร้อมอุปกรณ์ และราคาติดตั้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)

หัวหน้าสำนักปลัด

กองช่าง อบต.คลองพา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ แบนเพชร)

รองปลัด อบต.คลองพา